

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านพระพรหม หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาที่ดิน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๓๗๘,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นการก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง ๒.๕๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖,๓๗๘,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบการประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

๖.๒ ใบประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

๖.๓

๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจำเริญ นาคคง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายศรวิทย์ วรรณะสาร

กรรมการ

๗.๓ นายวิจารณ์ ธานีรัตน์

กรรมการ

๗.๔ นางละออ วงศ์สวัสดิ์

กรรมการและเลขานุการ

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านพระพรหม หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสโครงการ นศ.0261 แบบเลขที่

ลักษณะของงาน ฝ่ายน้ำล้น สูง 2.5 เมตร ราษฎรได้รับประโยชน์ 50 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 300 ไร่

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7	ช่อง 8
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น บาท	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย บาท/หน่วย ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานชลประทาน						
1.1	งานถากถางและล้มต้นไม้		150	ตร.ม.	2.60	390.00	3.53 528.96
1.2	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร (พร้อมขนย้าย)		840	ลบ.ม.	32.64	27,417.60	44.27 37,186.49
1.3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85 % (จากดินชุด)		180	ลบ.ม.	42.62	7,671.60	57.81 10,404.99
1.4	งานผันน้ำระหว่างก่อสร้าง		300	ลบ.ม.	166.26	49,878.00	225.50 67,649.53
รวมค่างานชลประทาน						85,357.20	1.3563 115,769.97
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม						
2.1	งานฝายน้ำล้น		1	แห่ง	3,812,804.37	3,812,804.37	1.2782 4,873,526.55
2.2	ถนน ค.ส.ล.		240	ตร.ม.	732.40	175,776.02	1.2782 224,676.91
2.3	พื้น ค.ส.ล.		800	ตร.ม.	1,118.43	894,741.55	1.2782 1,143,658.65
2.4	งานป้ายโครงการ ฯ		1	ป้าย	8,980.82	8,980.82	1.2782 11,479.28
2.5	งานป้ายชี้บอกทาง		1	ป้าย	6,996.07	6,996.07	1.2782 8,942.38
รวมค่างานสะพานและท่อเหลี่ยม						4,899,298.83	1.2782 6,262,283.77
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น						4,984,656.03	6,378,053.74
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ						(หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

หมายเหตุ

1. ยอดราคารวมในช่องที่ 7

2. ค่า Factor F

2.1 Factor F งานชลประทาน

2.2 Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม

4,984,656.03

= 1.3563 (จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน)

= 1.2782 (จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

ผู้ประมาณราคาเบื้องต้น

(นายชัยรัตน์ สุทธิพันธุ์)

วิศวกรโยธา