

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน (ปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาที่ดิน		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างทาง เป็นการปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ ปริมาณงาน ๑๘.๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบการประเมินราคาค่าก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		
๖.๒ รายละเอียดการประเมินราคา		
๖.๓-		
๖.๔-		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายถวิล มั่งน้าย	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายขจร ฤกษ์ดี	กรรมการ	
๗.๓ นายสุวิทย์ บุปผาคร	กรรมการ	
๗.๔ นางสาวชนัญชิตา ลีลาวัดน์	กรรมการและเลขานุการ	

รายละเอียดการประเมินราคา
แบบแปลนเลขที่ พด.๑๑ นศ.น.๑/๒๕๖๒

งานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาไร่เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน (ปรับปรุงแปลงนา
ลักษณะที่ ๓) “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสถานีพัฒนาที่ดิน
นครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สถานที่ดำเนินการในพื้นที่บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒, บ้านคอนตาสังข์
หมู่ที่ ๓, บ้านตรอกแค หมู่ที่ ๔, บ้านเกาะชะ หมู่ที่ ๕ ตำบลขนหาด อำเภอลำพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐๐-๐-๐๐ ไร่ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ (ประเมินราคาที่ใช้ค่าน้ำมัน ๒๙.๐๐ – ๒๙.๙๙ บาท/ลิตร ณ
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๑. ปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ จำนวน ๑๗.๙๐๐ ไร่

- ปริมาตรดินขุดตักทั้งสิ้น	= ๔.๕๐	ลบ.ม./ไร่
- ปริมาตรดินขุดตักทั้งสิ้น (๑๗.๙๐๐ x ๔.๕๐ x ๑,๐๐๐)	= ๘๐,๕๕๐	ลบ.ม.
- อัตราค่าขุดตักโดยใช้เครื่องจักรกล	= ๑๘.๒๐	บาท/ลบ.ม.
	= ๑๘.๒๐ x ๘๐,๕๕๐	บาท
รวมเป็นเงิน	= ๑,๔๖๖,๐๑๐.๐๐	บาท

การประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจ้างเหมาทั้งแปลง โดยใช้ค่า FACTOR F = ๑.๓๖๒๔
(เป็นตัวคำนวณค่าใช้จ่ายรวม)

ค่าใช้จ่ายรวม	= ๑,๔๖๖,๐๑๐ x ๑.๓๖๒๔	บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น	= ๑,๙๙๗,๒๙๒.๐๓	บาท

๒. ป้ายโครงการ (แบบมาตรฐาน) จำนวน ๑ ป้าย

- ราคาป้ายละ ๓,๕๐๐ บาท (๓,๕๐๐ x ๑)	= ๓,๕๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	= ๓,๕๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน (๑ + ๒) (๑,๙๙๗,๒๙๒.๐๓ + ๓,๕๐๐)	= ๒,๐๐๐,๗๙๒.๐๓	บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น	= ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

๓. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง ๒% จากค่างานก่อสร้าง

- ค่างานก่อสร้าง	= ๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน (๒,๐๐๐,๐๐๐ x ๒%)	= ๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (๑ + ๒ + ๓) (๒,๐๐๐,๐๐๐ + ๔๐,๐๐๐)	= ๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท

สรุป ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาไร่เพื่อการเกษตร
แบบผสมผสาน (ปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓) “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ตามแบบแปลนเลขที่
พด.๑๑ นศ.น. ๑/๒๕๖๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๔๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

การประเมินราคาก่อสร้าง
งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

พื้นที่ที่จะดำเนินการ ได้วางแผนงานก่อสร้างที่จะต้องก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาไร่
เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน (ปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓) "โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"
มี จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

- ๑.ปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ จำนวน ๑๗.๙๐ กม.
- ๒.ป้ายโครงการ (แบบมาตรฐาน) จำนวน ๑ ป้าย
- ตารางแสดงการประเมินค่าก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาไร่เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน
(ปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓)"โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"ตามแบบแปลนเลขที่ พด.๑๑ นศ.น.๑/๒๕๖๒
ของสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑ ตามแผนการดำเนินงานก่อสร้างระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ (ปรับปรุงแปลงลักษณะที่ ๓)"โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"ในพื้นที่บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒
บ้านดอนตาสังข์ หมู่ที่ ๓ บ้านตรอกแค หมู่ที่ ๔, บ้านเกาะแซะหมู่ที่ ๔ ตำบลขนหาด อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐๐-๐-๐๐ ไร่ (ประเมินราคาที่ราคาน้ำมัน ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท/ลิตร
ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ลำดับที่	ชนิดของงาน	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)
๑	ปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓	๑๗.๙๐กม.	๑๘.๒๐ บ./ลบ.ม.	๑,๔๖๖,๐๑๐.๐๐
	FACTOR F= ๑.๓๖๒๔X๑,๔๖๖,๐๑๐			๑,๙๙๗,๒๙๒.๐๓
๒	ป้ายโครงการ (แบบมาตรฐาน)	๑ ป้าย	๓,๕๐๐ บ./ป้าย	๓,๕๐๐.๐๐
	เป็นเงิน (๑,๙๙๗,๒๙๒.๐๓+๓,๕๐๐)			๒,๐๐๐,๗๙๒.๐๓
	รวมเป็นเงิน			๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประเมินราคาเบื้องต้น.....
(นายสุวิทย์ บุษมาคร)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายถวิล มั่งน่วย)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

ตรวจ.....
(นายขจร ฤกษ์ดี)
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายขจร ฤกษ์ดี)
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุวิทย์ บุษมาคร)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

เห็นชอบ.....
(นายถวิล มั่งน่วย)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชนัญชิดา สีสาววัฒน์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ